

Vorgangsnummer	Vorgang	Dauer (Tage)	Vorbedingung
V1	- Bauplan erstellen	10	-
V2	- Baugrube ausheben	4	V1
V3	- Sohle (Bodenplatte) betonieren	7	V2
V4	- Kellerwände errichten	7	V3
V5	- Feuchtigkeitsschutz auftragen	3	V4
V6	- Kellerdecke auflegen	10	V4
V7	- Erdgeschoßwände errichten	7	V6
V8	- Erdgeschoßdecke auftragen	7	V7
V9	- Dachstuhl errichten	8	V8
V10	- Dach decken	14	V9
V11	- Dachrinnen (Spengler)	3	V10
V12	- Installateur (Wasser)	4	V16
V13	- Installateur (Strom)	5	V16
V14	- Heizung errichten	6	V16
V15	- Fenster + Türen (außen)	3	V10
V16	- Innenausbau (Zwischenwände, Stiegen)	7	V8
V17	- Estrich verlegen	4	V16
V18	- Innenputz auftragen	4	V17
V19	- Außenputz auftragen	6	V15
V20	- Schlüsselübergabe	1	V19, V18, V11, V12, V13, V14